

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Rifacimento Copertura Struttura Madonna dei Cieli.

COMMITTENTE:

Data, 12/05/2016

IL TECNICO
Arch. Luigi Matarese

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP	Rimozione manto di copertura in fibrocemento eseguita in conformità al D.M. del 06.09.94 con le seguenti procedure: - spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto : - smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi : - imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchetti costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo la norma che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto : - calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto compreso lo smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs 389/97) in discarica autorizzata; lastre con struttura sottostante discontinua. euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 2 NP.2	REDAZIONE DI PIANO DI LAVORO E SICUREZZA DA PRESENTARE ALL'ASP PER OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA euro (settecento/00)	corpo	700,00
Nr. 3 NP1	Rimozione di pluviale in fibrocemento eseguita in conformità al D.M. del 06.09.94 con le seguenti procedure: - spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto : - smontaggio degli elementi in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi : - imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchetti costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo la norma che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto : - calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto compreso lo smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs 389/97) in discarica autorizzata;pluviali e tubazioni varie euro (trentacinque/00)	m	35,00
Nr. 4 NP3	Fornitura e posa in opera di colmo universale euro (ventisette/00)	ml	27,00
Nr. 5 NP4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOCOLMO ZINCATO euro (ventisette/00)	m	27,00
Nr. 6 NP5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPLUVIO IN LAMIERA ZINCATA euro (ventisette/00)	ml	27,00
Nr. 7 NP6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI OMEGA ZINCATE PER ORDITURA STRUTTURA COPERTURA euro (diciassette/49)	ml	17,49
Nr. 8 NP7	NOLO DI AUTOGRU PER TIRO IN ALTO DEI MATERIALI NECESSARI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA euro (ottanta/00)	ora	80,00
Nr. 9 PR.E.00160. 010.1	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. euro (zero/01)	kg	0,01
Nr. 10 PR.E.01160. 080.c	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/m ³ :10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 50 mm euro (quaranta/98)	mq	40,98
Nr. 11 PR.E.01170. 040.e	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio inox da 8/10 in acciaio inox da 8/10 euro (ventisette/22)	m	27,22
Nr. 12 PR.E.01170. 120.b	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10 euro (nove/24)	m	9,24
Nr. 13 PR.E.01620. 020.d	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda euro (dodici/23)	mq	12,23
Nr. 14 PR.E.01630. 040.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio euro (nove/55)	mq	9,55
Nr. 15 PR.P.00310. 030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione euro (tre/07)	mq	3,07
Nr. 16 PR.P.00310. 060.a	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura di contenimento euro (tre/13)	mq	3,13
Nr. 17	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di		

COMMITTENTE:

